



Regione Autonoma della Sardegna



Comune di Thiesi
Provincia di Sassari

FASE PROGETTUALE: ESECUTIVO

“Interventi urgenti di manutenzione dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale - D.G.R. 37/1 del 14/12/2022”

— ELENCO PREZZI —

Il Sindaco

Il Tecnico

(Sindaco Gianfranco Soletta)

(Dr. Ing. Massimo Posadinu)

Il RUP

(Dr. Ing. Francesco Spanu)

Scala: ***

Tavola : β

Collaboratori: Geom. Cristian Tugulu - Dr. Ing. Roberto Fresu

Data 1 ^ emissione: Marzo 2025

Aggiornamento : 00

Edizione: 01 Revisione : 00

N° PROGETTO: PE 58 - 24



Redazione: PLAS Engineering - Tel 333/7654329 – Tel 348/4437421
Via XXV Aprile, 9 07032 Nulvi (SS) – Mail: plaseng@yahoo.com

Riproduzione e trasmissione a terzi vietate a termine di legge - Reproduction and transmission to a third party is prohibited by the law – PLAS Engineering

Comune di Thiesi
Provincia di Sassari

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione ordinaria corsi d'acqua di competenza degli Enti locali: Dicembre 2024 . DGR n . 37/1 del 14/12/2024

COMMITTENTE: Comune di Thiesi (SS)

Data, 03/02/2025

IL TECNICO
Dr. Ing. Massimo Posadinu

Redazione: PLAS Engineering, via XXV Aprile, 09 - 07032 - Nulvi (SS)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 LavPartFiu	<p>LAVORAZIONE PARTICOLARE all'interno dell'area di cantiere ... , le prescrizioni del C.S.A. e le disposizioni della D.L..</p> <p>LAVORAZIONE PARTICOLARE all'interno dell'area di cantiere, a seguito (pulizia area di intervento) ,del ritrovamento di materiale e rifiuti di origine antropica quali PVC, Vetro, Cartone, materiali ferrosi, piccoli e grandi elettrodomestici, mediante la pulizia e recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo materiale da discarica o da consegna a ecocentro comunale , compreso il carico e scarico del materiale rinvenuto / recuperato eseguito sia a mano che con mezzo meccanico, il trasporto all'idoneo punto di consegna e i diritti di smaltimento a discarica.</p> <p>Gli operatori devono obbligatoriamente impiegare nella zona delimitata da segnaletica stradale e</p> <p>recinzione mobile di cantiere .</p> <p>seguenti DPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> × a) guanti, × b) occhiali protettivi, × c) indumenti ad alta visibilità omologati , × d) scarponi / stivali. × e) elmetto . <p>L'attività lavorativa risulta da eseguirsi nel rispetto del codice della strada e delle norme di sicurezza per cantieri temporanei e mobili.</p> <p>Il tutto secondo gli elaborati progettuali, le prescrizioni del C.S.A. e le disposizioni della D.L..</p> <p>euro (centotrenta/00)</p>		
Nr. 2 PF.0001.000 2.0044 SAR22	<p>TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto</p> <p>TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto</p> <p>euro (otto/75)</p>	m ³	130,00
Nr. 3 PF.0001.000 2.0045 SAR22	<p>SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei ma ... rcorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto</p> <p>SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto</p> <p>euro (zero/51)</p>	m ³	8,75
Nr. 4 PF.0001.000 9.0013 SAR22	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</p> <p>Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>euro (tredici/28)</p>	m ³ /Km	0,51
Nr. 5 RicReteMet	<p>Ricostruzione di recinzione metallica e parzialmente di m ... , le prescrizioni del C.S.A. e le disposizioni della D.L..</p> <p>Ricostruzione di recinzione metallica e parzialmente di muratura in pietrame, precedentemente demolita nel corso realizzazione di opere stradali e /o fluviali o per raggiungere i luoghi di intervento con i mezzi d'opera, ricostruzione di recinzione da realizzare sia retta che curva, per intervento in progetto o indicato dalla D.L. necessario per pulizia di alveo fluviale o interferenza con il reticolato idrografico e ricostruzione di recinzione demolita a seguito del passaggio dei mezzi meccanici: per attraversamento dei fondi delimitati dalle diverse proprietà o indicato da limiti catastali o per recinzioni presenti in area di intervento e non visibili/rilevabili in quanto non accessibili, compresa la fornitura di paletti a T in ferro zincato e di nuova rete di delimitazione con altezza compresa fra i . 100 cm e i cm 200.</p> <p>La recinzione realizzata con nuovi materiali dovrà esserw realizzata comeappresso descritto:</p> <p>Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2,00 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico con sezione T dimensioni 35 * 35 mm e spessore 3 mm posati su plinti in cls Rck 25 N/mmq di dimensioni di cm 20*cm20*cm 20, controventati con paletti in ferro zincato della stessa sezione, posti ad interasse non superiore a ml. 3,00, . Compresa fornitura e posa del materiale per legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato per tiro rete posto superiormente e inferiormente alla rete, lo spianamento del fondo, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dimensioni 0,20*0,20 ed il fissaggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte</p> <p>Per il materiale da sostituire o giudicato non riutilizzabile dalla DL, Il il nuovo prodotto fornito dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 - 2015 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti: il certificato del Sistema Qualità aziendale dovrà essere prodotto dalla impresa esecutrice dei lavori unitamente ai i certificati, le prove di collaudo e le schede tecniche dei materiali impiegati.</p> <p>La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi a suo insindacabile giudizio quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità, estetica, funzionalità e prestazioni alle descrizioni di capitolo. Inoltre la D.L. si riserva la facoltà di richiedere le certificazioni che possono garantire la qualità del prodotto, emesse da istituti specializzati autorizzati prima della posa in opera dei materiali .</p> <p>Gli operatori devono obbligatoriamente impiegare nella zona delimitata da segnaletica stradale e</p>	t	13,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>recinzione mobile di cantiere . seguenti DPI: x) a) guanti, x) b) occhiali protettivi, x) c) indumenti ad alta visibilità omologati , x) d) scarponi / stivali. x e) elmetto .</p> <p>L'attività lavorativa risulta da eseguirsi nel rispetto del codice della strada e delle norme di sicurezza per cantieri temporanei e mobili. Il tutto secondo gli elaborati progettuali, le prescrizioni del C.S.A. e le disposizioni della D.L..</p> <p>euro (trentaquattro/43)</p>		
Nr. 6 RU.0001.000 1.0001 SAR22	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro (trentauno/54)	m	34,43
Nr. 7 RU.0001.000 1.0002 SAR22	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro (ventinove/30)	ora	31,54
Nr. 8 RU.0001.000 1.0003 SAR22	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro (ventisei/41)	ora	29,30
Nr. 9 SAR23_PF.0 006.0001.000 1 PF.0006.000 1.0001	Prezzo per la pulizia di m ² 1,00 di aree di arginatura, i ... linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati. Prezzo per la pulizia di m ² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione pianoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. La pulizia consiste nei seguenti lavori: - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli elementi vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatica; -rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; -recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere (messa a discarica da compensarsi a parte); regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l'idea di intervento regolare; -totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. Dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini, cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati. euro (due/15)	m ²	2,15
Nr. 10 SCLARGSE ZALVEI PLAS002	SCAVO IN LARGA SEZIONE PER RIFORMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ALVEI Scavo in larga sezione per riformazione e regolarizzazione alvei (rinalvamento), canali e vasche di raccolta acque e vasche di calma, dreni e piccoli corsi d'acqua, di qualunque dimensione e pendenza, con materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, inclusa la roccia dura da mina, qualunque sia la proporzione volumetrica tra i diversi materiali, compreso e compensato nel prezzo qualsiasi onere per spianamento, verifica delle livellette, configurazione del fondo anche a gradoni e la deviazione dell'acqua presente nei cavi; compresi gli oneri per l'occupazione temporanea dei terreni e la loro successiva sistemazione, l'obbligo del trasporto in rilevato delle materie di risulta a qualunque distanza, od a rifiuto di materie di qualità non idonea od esuberanti, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, la quale dovrà provvedere anche alla regolarizzazione dei depositi; compresi gli oneri per la regolarizzazione e profilatura di tutte le scarpe eseguite e dei cigli, la eventuale demolizione di macerie, di muretti a secco e di recinzioni metalliche, estirpazione di ceppai di qualunque numero e dimensioni, valutato al mc. euro (dodici/90)	mc	12,90
Nr. 11 SIC1.REL.6 Per1 Per 1	***** ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO ***** ONERI PER LA SICUREZZA. Oneri a corpo per la sicurezza al fine di garantire la sicurezza del cantiere (lavoratori, addetti, passanti, automobilisti) durante tutta la durata dei lavori nel rispetto di tutte le norme vigenti compresa la redazione del Piano Operativo per la Sicurezza e coordinamento (P.O.S.) allegato al progetto e redatto da tecnico abilitato ai sensi del D.LGS. N. 81 / 2008 - testo unico sulla sicurezza e s.m.i. , comprese le eventuali modifiche successive ed integrazioni. In particolare sono compresi: ; l'onere per la protezione degli scavi, il transennamento e la recinzione dell'area di cantiere e di tutte le altre zone che devono essere rese inaccessibili dall'esterno, per semafori per la gestione del traffico veicolare; l'installazione di tutta la cartellonistica di avvertimento e segnalazione; ; la cassetta di pronto soccorso con relativi medicinali; il box spogliatoi e		

